Локальная смета

на замену провода на СИП в СНТ "Салют" (1-я очередь, 2 первые улицы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость базовая цена текущая цена
 Средства на оплату труда 135,07 227,97 тыс. руб.
 1,41 29,50 тыс. руб.

Составлена в ценах Текущие цены и Мособлгосэкспертиза июнь 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	33-04-016-5 Поправка: 00_МДС_35_1. 8	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одноствоечных опор	шт.	12	13,05						
		Зарплата			2,04	*1,15	28,15	33-04-016-5	22,51	633,70	
		Эксплуатация машин			11,01	*1,15	151,94		7,66	1 163,85	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,89	*1,15	26,08		22,51	587,11	
		НР от ФОТ	%	105			56,94		89	1 086,52	
		СП от ФОТ	%	60			32,54		48	585,99	
		Затраты труда	чел-ч	0,25		*1,15					3,45
							269,57			3 470,06	3,45
2	м08-02-150-1 Поправка: 00_МДС_35_2. 4	Подвеска изолированных проводов (СИП2А) напряжением 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве опор 29 с использованием автоматического монтажа	1000М	0,45	3 759,24						
		Зарплата			620,43	*1,15	321,07	33-04-008-3	18,2	5 843,52	
		Эксплуатация машин			3 138,81	*1,15	1 624,33		5,84	9 486,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			432,78	*1,15	223,96		18,2	4 076,14	
		НР от ФОТ	%	95			517,78		81	8 034,92	
		СП от ФОТ	%	65			354,27		52	5 158,22	
		Затраты труда	чел-ч	65,24		*1,15					33,76
							2 817,45			28 522,77	33,76
3	33-04-040-1 Поправка: 00_МДС_35_1. 8	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов	шт.	12	44,48						
		Зарплата			10,64	*1,15	146,83	33-04-040-1	22,51	3 305,19	
		Эксплуатация машин			33,84	*1,15	466,99		7,81	3 647,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,06	*1,15	56,03		22,51	1 261,19	
		НР от ФОТ	%	105			213,00		89	4 064,08	
		СП от ФОТ	%	60			121,72		48	2 191,86	
		Затраты труда	чел-ч	1,27		*1,15					17,53
							948,54			13 208,34	17,53
4	33-04-040-2 Поправка: 00_МДС_35_1. 8	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода	шт.	24	7,85						
		Зарплата			1,23	*1,15	33,95	33-04-040-2	22,51	764,17	
		Эксплуатация машин			6,62	*1,15	182,71		7,78	1 421,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,81	*1,15	22,36		22,51	503,23	
		НР от ФОТ	%	105			59,13		89	1 127,99	
		СП от ФОТ	%	60			33,79		48	608,35	
		Затраты труда	чел-ч	0,15		*1,15					4,14
							309,58			3 922,01	4,14
5	33-04-042-1 Поправка: 00_МДС_35_1. 8 Поправка: 00_МДС_36_3. 3 1 а	Демонтаж траверс	шт.	24	71,32						
		Зарплата			7,35	*1,15)*0,7	142,00	33-04-042-1	22,51	3 196,47	
		Эксплуатация машин			63,97	*1,15)*0,7	1 235,90		5,65	6 982,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,10	*1,15)*0,7	98,53		22,51	2 217,96	
		НР от ФОТ	%	105			252,56		89	4 818,84	
		СП от ФОТ	%	60			144,32		48	2 598,93	
		Затраты труда	чел-ч	0,81		*1,15)*0,7					15,65
							1 774,78			17 597,08	15,65
6	33-04-014-2	Переподрключение светильников с лампами люминесцентными	шт.	7	96,08						
		Зарплата			20,27	*0,5	70,95	33-04-014-2	22,51	1 596,97	
		Эксплуатация машин			75,30	*0,5	263,55		7,77	2 047,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,28	*0,5	32,48		22,51	731,12	
		Материальные ресурсы			0,51		3,57		8,71	31,09	
		НР от ФОТ	%	105			108,60		89	2 072,00	
		СП от ФОТ	%	60			62,06		48	1 117,48	
		Затраты труда	чел-ч	2,29		*0,5					8,02
							508,73			6 865,32	8,02
7	33-04-041-2	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	20	7,65						
		Зарплата			5,39	*0,5	53,90	33-04-041-2	22,51	1 213,29	
		Эксплуатация машин			2,26	*0,5	22,60		9,27	209,50	
		НР от ФОТ	%	105			56,60		89	1 079,83	
		СП от ФОТ	%	60			32,34		48	582,38	
		Затраты труда	чел-ч	0,66		*0,5					6,60
							165,44			3 085,00	6,60
8	33-04-013-2	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	20	88,83						
		Зарплата			17,87	*0,3	107,22	33-04-013-2	22,51	2 413,52	
		Эксплуатация машин			69,52	*0,3	417,12		7,77	3 241,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,58	*0,3	51,48		22,51	1 158,81	
		Материальные ресурсы			1,44		28,80		7,63	219,74	
		НР от ФОТ	%	105			166,64		89	3 179,37	
		СП от ФОТ	%	60			95,22		48	1 714,72	
		Затраты труда	чел-ч	1,97		*0,3					11,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Цена поставщика	Провод СИП2-3х50+54+16					815,00			10 768,37	11,82
		Материальные ресурсы	м	450	173,00						
					173,00	*1,13	87 970,50		1	87 970,50	
							87 970,50			87 970,50	0,00
10	Цена поставщика	Зажим анкерный РА1500									
		Материальные ресурсы	ШТ	10	636,08						
					636,08	*1,13	7 187,70		1	7 187,70	
							7 187,70			7 187,70	0,00
11	Цена поставщика	Анкерный кронштейн CS 10.3									
		Материальные ресурсы	ШТ	10	253,41						
					253,41	*1,13	2 863,53		1	2 863,53	
							2 863,53			2 863,53	0,00
12	Цена поставщика	Комплект помежучточной подвески ES1500									
		Материальные ресурсы	ШТ	6	699,83						
					699,83	*1,13	4 744,85		1	4 744,85	
							4 744,85			4 744,85	0,00
13	Цена поставщика	Зажим ответвительный N640									
		Материальные ресурсы	ШТ	6	255,51						
					255,51	*1,13	1 732,36		1	1 732,36	
							1 732,36			1 732,36	0,00
14	Цена поставщика	Зажим ответвительный P70									
		Материальные ресурсы	ШТ	4	298,84						
					298,84	*1,13	1 350,76		1	1 350,76	
							1 350,76			1 350,76	0,00
15	Цена поставщика	Зажим ответвительный P645									
		Материальные ресурсы	ШТ	1	213,00						
					213,00	*1,13	240,69		1	240,69	
							240,69			240,69	0,00
16	Цена поставщика	Зажим ответвительный P616R									
		Материальные ресурсы	ШТ	40	162,64						
					162,64	*1,13	7 351,33		1	7 351,33	
							7 351,33			7 351,33	0,00
17	Цена поставщика	Зажим ответвительный P4									
		Материальные ресурсы	ШТ	14	133,68						
					133,68	*1,13	2 114,82		1	2 114,82	
							2 114,82			2 114,82	0,00
18	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА16К									
		Материальные ресурсы	ШТ	20	46,21						
					46,21	*1,13	1 044,35		1	1 044,35	
							1 044,35			1 044,35	0,00
19	Цена поставщика	Стяжной хомут E778									
		Материальные ресурсы	ШТ	22	6,56						
					6,56	*1,13	163,08		1	163,08	
							163,08			163,08	0,00
20	Цена поставщика	Лента F207									
		Материальные ресурсы	м	52	82,10						
					82,10	*1,13	4 824,20		1	4 824,20	
							4 824,20			4 824,20	0,00
21	Цена поставщика	Скрепа NC20									
		Материальные ресурсы	ШТ	52	14,86						
					14,86	*1,13	873,17		1	873,17	
							873,17			873,17	0,00
22	Цена договорная	Правка опоры одностоечной									
		Материальные ресурсы	ШТ	1	5 000,00						
					5 000,00		5 000,00		1	5 000,00	
							5 000,00			5 000,00	0,00
Итого по локальной смете: Локальная смета							135 070,43			214 900,29	100,96

Прямые затраты	174 878,81
Стоимость материальных ресурсов	127 712,17
Накладные расходы	25 463,55
Сметная прибыль	14 557,93
Итого:	214 900,29
Единый налог 6%	12 894,02
ВСЕГО (НДС не облагается):	227 794,31

Заказчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: Директор ООО НПП "ЭЛКОНТ" _____ А.В.Силуков
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]